

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL-RS

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR PARALELEPIPEDO

Município: VILA NOVA DO SUL

Endereço: PROLONGAMENTO DA AV. PRIM DA SILVEIRA NEVES SAIDA PARA PASSO DO ROCHA

Data do Projeto: ABRIL/2021

BASE SINAPI: mar/21

BDI: 24,22%

Item	CÓDIGO SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor (R\$) Total	
						BDI	Unitário
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	2,50	R\$ 200,00	R\$ 48,44	R\$ 248,44
SUBTOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES							621,10
REGULARIZAÇÃO DA VIA							
2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	6.000,00	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,09
2.1	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	442,00	R\$ 3,89	R\$ 0,94	R\$ 4,83
2.2	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.260,00	R\$ 1,27	R\$ 0,31	R\$ 1,58
SUBTOTAL - REGULARIZAÇÃO DA VIA							23.608,34
PAVIMENTAÇÃO							
3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.200,00	R\$ 35,72	R\$ 8,65	R\$ 44,37
3.1	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. (15cm Esp.)	M³	1.170,00	R\$ 18,47	R\$ 4,47	R\$ 22,943
3.2	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43.550,00	R\$ 1,95	R\$ 0,47	R\$ 2,42
3.3	951 DAER	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM AREIA	M²	6.000,00	R\$ 68,26	R\$ 16,53	R\$ 84,79
3.4							R\$ 508.755,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL-RS

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR PARALELEPIPEDO

Município: VILA NOVA DO SUL

Endereço: PROLONGAMENTO DA AV. PRIM DA SILVEIRA NEVES SAIDA PARA PASSO DO ROCHA

Data do Projeto: ABRIL/2021

BASE SINAPI: mar/21

BDI: 24,22%

Item	CÓDIGO SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor (R\$) Total		
						BDI	Unitário	
3.5	951 DAER	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS; REJUNTAMENTO COM AREIA (PASSEIO PÚBLICO)	M²	1.800,00	R\$ 68,26	R\$ 16,53	R\$ 84,79	R\$ 152.622,00
3.6	M00017DAER	AREIA REGULAR EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	1.170,00	R\$ 71,96	R\$ 17,43	R\$ 89,39	R\$ 104.586,30
3.7	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.170,00	R\$ 1,95	R\$ 0,47	R\$ 2,42	R\$ 56.000,00
3.8	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAMETRO 400 MM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO, FORN. E ASSENTAMENTO AF 12/2015	UND	13,00	R\$ 111,63	R\$ 27,04	R\$ 138,67	R\$ 1.802,71
3.9	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM DIMENSÕES INTERNA 0,6X1X1,20M AF 12/2020	UND	4,00	R\$ 1.146,99	R\$ 277,80	R\$ 1.424,79	R\$ 5.699,41
4.0	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.200,00	R\$ 29,96	R\$ 7,26	R\$ 37,22	R\$ 44.659,57
SUBTOTAL -PAVIMENTAÇÃO								1.059.705,63

TOTAL DO ORÇAMENTO

1.083.935,07

Vila Nova do Sul, abril de 2021.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL
 ENG. CIVIL PAULO RICARDO ZAGO NOGARA - CREA 70065