

Obra: REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TEIXEIRA -COBERTURA E PISO ACESSO AO REFEITORIO
 Proponente: PEREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS: 114,21%
 BDI (S/ DESONERAÇÃO): 24,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADITIVO SERVIÇOS REFEITÓRIO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SAPATA/PILAR/RAMPA/ALVENARIA							
1.1	SINAPI	99916	CONCRETO APLICADO EM SAPATA	M²	0,50	516,16	24,22%	765,39	14.797,84	23,81%
1.2	SINAPI	100765	PILAR METALICO PERFIL REDONDO DIAMETRO 10 CM PAREDE 2 MM	KG	540,00	20,75	24,22%	25,77	13.915,80	
1.3	SINAPI	101156	ALVENARIA DE TUOLOS BLOCOS MACIÇO 5X10X20 ESP 10 CM	M²	3,00	134,00	24,22%	166,45	499,35	
2			PISO/ COBERTURA							
2.1	SINAPI	92405	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR 20X10 ESP 6 CM	M²	80,00	62,22	24,22%	77,29	47.161,15	75,90%
2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA 1/2 FIO EM CONCRETO 100X13X10X30	M	50,00	54,70	24,22%	67,95	6.183,20	
2.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA METALICA AÇOIALUMINIO 0,5 MM	M²	214,00	68,03	24,22%	84,51	3.397,50	
2.4	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 BAIXADA 75 MM	M	16,00	97,00	24,22%	120,49	1.927,89	
2.5	SINAPI	89511	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	12,00	37,05	24,22%	46,02	552,28	
2.6	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇA TELHADO METALICO	M²	214,00	64,01	24,22%	79,51	17.015,14	
3			INSTALAÇÃO ELETRICA							
3.2		91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5 MM	M	50,00	2,88	24,22%	3,57	178,87	0,29%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 62.137,86	100,00%

Vila Nova do Sul (RS), 4 de AGOSTO de DE 2023

Total Material (R\$) =	46.603,40
Total Mão de Obra (R\$) =	15.534,46
Total do Orçamento (R\$) =	62.137,86

Paulo Ricardo Zago Nogara
 Eng. Civil-CREA 70065

(Handwritten signature and stamp)
 Eng. Civil-CREA 70065