



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	SEDUR	AVAÇAR-PAVIMENTA RS	Planejamento Urbano-Pavimentação	Pavimentação da rua 20 de Março				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Vila Nova do Sul		Vila nova do Sul	Av. Dario Antunes da Rosa					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-22	Sim	Porto Alegre / RS		26,14%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									1.154.306,25
1.			RUA VINTE DE MARÇO					-	1.154.306,25
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA	M²	2,88	280,00	BDI 1	353,19	1.017,19
1.2.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30	M	1.030,00	46,73	BDI 1	58,95	60.718,50
1.3.	DAER	950	PARALELEPIEDO/ COLCHÃO DE AREIA INCLUSIVE TRANSPORTE	M²	5.150,00	104,13	BDI 1	131,35	676.452,50
1.4.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO COM BLOCO INTERTRAVADO ESP. 6 CM	M²	1.236,00	60,23	BDI 1	75,97	93.898,92
1.5.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30 PARA CONTENÇÃO LADO INTERNO	M	1.030,00	46,73	BDI 1	58,95	60.718,50
1.6.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM DIMENSÕES INTERNA 0,6X1X1,20M AF 12/2020	UND	14,00	R\$ 1.146,99	BDI 1	1.446,81	20.255,34
1.7.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAMETRO 400 MM JUNTA RIGIDA, INSTALADO, FORN. E ASSENTAMENTO AF 12/2015	UND	R\$ 150,00	R\$ 111,63	BDI 1	140,81	21.121,50
1.8.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.170,00	R\$ 47,86	BDI 1	60,37	70.632,90
1.9.	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019. (15cm Esp.)	M³	R\$ 1.170,00	R\$ 29,33	BDI 1	37,00	43.290,00
1.10.	SINAPI	M00017DAER	AREIA REGULAR EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	1.170,00	71,96	BDI 1	90,77	106.200,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vila nova do Sul
Local
13 de junho de 2022
Data

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA 70065

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara
Título: Eng. Civil
CREA/CAU 70065
ART/RRT: 11958139