



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Dário Antunes da Rosa, 484 – Vila Nova do Sul – RS

Fones: (55) 3234 – 1030 / 3234 – 1040

gabinete@vilanovadosul.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO - ALMOXARIFADO

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO

LOCAL: ANEXO AO CENTRO ADMINISTRATIVO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL

1. APRESENTAÇÃO:

O presente memorial reúne as especificações de materiais e serviços que serão aplicados na construção do almoxarifado com área a ser construída de 120 m², no pátio do centro administrativo do município de Vila Nova do Sul

2. FUNDAÇÕES:

Será executada com pedras naturais assentadas com concreto ciclópico, respaldadas com cinta de concreto armado traço 1.3.3 cimento e areia e brita.

3. PAREDES:

Será executada com tijolos seis furos nas dimensões constante na planta anexa e assentada com argamassa de cal, areia, traço 1.4 acrescido de 5% de cimento e respaldado de com três fiadas de tijolos com ferro diâmetro 4,2 mm, com argamassa de cimento e areia traço 1.3, e respaldado com viga de concreto armado, e com vergas e contra vergas nos vãos onde serão colocadas as janelas conforme projeto arquitetônico.

Área: 120 m²

4. COBERTURA:

Será executada em telhas aluzinc com isolamento térmico e acústico, assentadas na estrutura metálica (tesoura e terço). Área 132 m², telhas fixadas e nas terças apoiadas em 4 tesouras metálicas.

5. REVESTIMENTO:

Todas as paredes de alvenaria, área 204,15 m², serão revestidas com argamassa com pintura em tinta acrílica brilho.

6. ESQUADRIAS:

Serão de ferro, nas dimensões constantes na planta.

7. PISOS:

Cerâmica em todos ambientes.

8. PINTURA:

As superfícies de alvenaria serão pintadas com tinta acrílica brilho. Área 408,30 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Dário Antunes da Rosa, 484 – Vila Nova do Sul – RS

Fones: (55) 3234 – 1030 / 3234 – 1040

gabinete@vilanovadosul.rs.gov.br

9. INSTALAÇÕES:

A- ELÉTRICAS:

Será 4 tomadas e 5 interruptores e 7 pontos com lâmpada de led respeitando a norma NB- 3 da ABNT. Será executado com 3 circuito, com disjuntores de 30 A,

B- HIDRAULICAS:

Será executada rigorosamente de acordo com as normas NB-19 e NB-92 da ABNT, instalação de 1 vaso sanitário e 1 lavatório ligados a fossa séptica, sumidouro existente.

Obs.: o que não estiver especificado neste memorial está descrito no orçamento.

Vila Nova do Sul, 9 de setembro de 2024.

Paulo Ricardo Zago Nogara
Assessor Técnico Especial