

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL-RS

Obra: CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO

Município: VILA NOVA DO SUL

área : 120 m²

Endereço: SINCERO LEMOS - ANEXO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO

Data do Projeto: JULHO DE 2024

BDI: 24,22%

BASE SINAPI: JUNHO 2024

Item	CÓDIGO SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor (R\$) Total			
						BDI	Unitário	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	97649	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	2,55					
SUBTOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES									0,00
2		FUNDAÇÕES							
2.1	102487	CONCRETO CICLOPICO fck 15 MPA, COM 30% DE PEDRA INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	552,00	R\$ 13,80	24,22%	R\$ 17,14	R\$ 9.462,58	
2.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	46,00	R\$ 53,08	24,22%	R\$ 65,93	R\$ 3.499,88	
3		PAREDES							
	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -	M³	0,96	R\$ 917,00	24,22%	R\$ 1.139,09	R\$ 1.093,53	
3.1	89299	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39	M²	204,15	R\$ 81,70	24,22%	R\$ 101,48	R\$ 20.718,72	
3.2	89173	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA APLICAÇÃO MANUAL	M²	408,30	R\$ 35,31	24,22%	R\$ 43,86	R\$ 17.908,00	
3.3	89173	SELADOR	M²	408,30	R\$ 2,93	24,22%	R\$ 3,63	R\$ 1.486,06	
3.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE	M²	408,30	R\$ 9,16	24,22%	R\$ 11,37	R\$ 4.645,86	
4		PISO							
4.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE	M²	120,00	R\$ 17,73	24,22%	R\$ 22,02	R\$ 2.643,60	
4.2	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO - malha Q 159	M²	120,00	R\$ 14,70	24,22%	R\$ 18,26	R\$ 2.191,24	
4.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M²	120,00	R\$ 81,24	24,22%	R\$ 100,91	R\$ 12.109,20	
5		ESQUADRIAS							
5.1	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP 3,5	M²	1,89	R\$ 581,36	24,22%	R\$ 722,16	R\$ 722,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL-RS

Obra: CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO

Município: VILA NOVA DO SUL

área : 120 m²

Endereço: SINCERO LEMOS - ANEXO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO

Data do Projeto: JULHO DE 2024

BDI: 24,22%

BASE SINAPI: JUNHO 2024

Item	CÓDIGO SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor (R\$) Total		
						BDI	Unitário	Total
5.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	M²	6,30	R\$ 570,00	24,22%	R\$ 708,05	R\$ 4.460,00
5.3	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA	M²	4,00	R\$ 675,00	24,22%	R\$ 838,48	R\$ 3.353,94
6		COBERTURA						
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	M²	132,00	R\$ 72,00	24,22%	R\$ 89,43	R\$ 11.805,00
		COTAÇÃO						
		PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA TELHA ALUZINC	UND	600,00	R\$ 0,28	24,22%	R\$ 0,34	R\$ 208,68
6.2	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M,	UND	4,00	R\$ 2.130,00	24,22%	R\$ 2.645,88	R\$ 10.583,52
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
7.1	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 3 DISJUNTORES	UND	3,00	R\$ 57,61	24,22%	R\$ 71,56	R\$ 214,68
7.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR	UND	5,00	R\$ 24,26	24,22%	R\$ 30,13	R\$ 150,67
7.3	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED	UND	19,00	R\$ 86,90	24,22%	R\$ 107,64	R\$ 2.050,99
7.4	91926	CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM	M	150,00	R\$ 4,07	24,22%	R\$ 5,05	R\$ 758,36
7.5	91924	CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM	M	150,00	R\$ 2,92	24,22%	R\$ 3,67	R\$ 544,08
8		HIDROSSANITARIO						
8.1	86888	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UND	1,00	R\$ 486,65	24,22%	R\$ 604,51	R\$ 604,51
8.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR	UND	1,00	R\$ 317,00	24,22%	R\$ 393,77	R\$ 393,77
8.3	89512	TUBO DE PVC PLUVIAL DIAMETRO 100 MM	M	12,00	R\$ 54,72	24,22%	R\$ 67,97	R\$ 815,67
8.4	89508	TUBO DE PVC PLUVIAL DIAMETRO 40 MM	M	6,00	R\$ 18,65	24,22%	R\$ 23,16	R\$ 139,00
TOTAL								112.563,70
TOTAL DO ORÇAMENTO								111.470,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL-RS

Obra: CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO

Município: VILA NOVA DO SUL


área : 120 m²

Endereço: SINCERO LEMOS - ANEXO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO

Data do Projeto: JULHO DE 2024

BDI: 24,22%

BASE SINAPI: JUNHO 2024

Item	CÓDIGO SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor (R\$) Total		
						BDI	Unitário	Total
Vila Nova do Sul, julho de 2024.								
								
MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL ENG. CIVIL PAULO RICARDO ZAGO NOGARA - CREA 70065								