

FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE Melhorias Sanitárias Domiciliares



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: VILA NOVA DO SUL ESTADO: RS

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS CONJUNTO SEPTICO (fossa e filtro)

DATA: data da referencia tecnica 16/03/2016

ENC. SOCIAIS (%): 49,69 % mês

sinapi março 2016

BDI (%): 26,19%

encargos sociais desonerados: 86,22% (hora) 49,69% (mês)

Quantidade **36**

ITEM	Cod. Sinapi	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
					UNIT.	TOTAL
1.0		CONJUNTO SEPTICO				
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				28,16
1.1.1	73948/016	Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	M ²	9,45	2,98	28,16
1.2		FUNDAÇÃO				66,67
1.2.1	79478	Escavação manual em campo aberto em solos exceto rocha até 2 m de prof.	M ³	1,70	34,92	59,36
1.2.2	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M ²	1,86	3,93	7,31
						0,00
						0,00
1.3		FOSSA SEPTICA E FILTRO				1.300,26
1.3.1	3281	Fossa septica cilindrica para 5 contribuintes 90x70 cm	und	1,00	607,17	607,17
1.3.2	11894	filtro anaeróbico cilindrico 1,20 x 1,50 (DIAM. X ALT.) p/5 contribuintes	und	1,00	693,09	693,09
1.4		INSTALAÇÕES				420,32
1.4.1		HIDRÁULICAS				420,32
1.4.1.1	73658	ligação domiciliar tubo pvc 100m, 10 metros incluindo caixa de inspeção 70x70x40cm	und	1,00	420,32	420,32
						0,00
TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEM B.D.I.						1.815,41
				B.D.I. :	26,19%	475,46
TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS CONJUNTO SANITÁRIO COM B.D.I.						2.290,87
VALOR TOTAL DO CONJUNTO SEPTICO						2.290,87
VALOR GLOBAL						82.471,39