

Fundação Nacional de Saúde Melhorias Sanitárias Domiciliares Reservatório Elevado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: VILA NOVA DO SUL

ESTADO: RS

OBRA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - RESERVATÓRIO ELEVADO

DATA: data referencia técnica 16/03/2016
sinapi março 2016
encargos sociais desonerados 86,22% hora 49,69 % mês

ENC. SOCIAIS (%):	49,69%
BDI (%):	26,19%
Quantidade	36

ITEM	Cod. Sinapi	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
					UNIT.	TOTAL
1.0		RESERVATÓRIO DE ÁGUA				
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	73948/016	Raspagem e limpeza do terreno e Locação simples de construção sem gabarito de madeira	M²	6,03	2,98	17,98
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES						17,98
1.2		FUNDAÇÃO				
1.2.1	79.478	Escavação manual em campo aberto em solos exceto rocha até 2 mde prof.	M³	2,40	34,92	83,81
1.2.2	6110	Alvenaria de fundação com tijolos comuns, espessura = 20 (5X10X20 CM)	M³	0,36	534,27	192,34
TOTAL DO ITEM FUNDAÇÃO						276,15
1.3		ALVENARIA TORRE DA CAIXA D'AGUA				
1.3.1	72131	Alvenaria de tijolo para as paredes , com blocos cerâmicos 5x10x20, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 10 cm.	M²	14,00	101,55	1.421,70
TOTAL DO ITEM ALVENARIAS ...						1.421,70
1.4		CAIXA D'AGUA				
1.4.1	11871	Caixa d'agua 500 litros de fibra	und	1,00	217,00	217,00
1.4.2	74058/001	torneira Boia de nivel 1/2 com balão metalico	und	1,00	61,44	61,44
1.4.3	73663	registro de gaveta 25 mm com canopla	und	1,00	99,48	99,48
TOTAL DO ITEM CAIXA D'AGUA						377,92
1.5		PINTURAS				
TOTAL DO ITEM PINTURAS						0,00
1.6		INSTALAÇÕES				
1.6.1		HIDRÁULICAS				
1.6.1.1	89356	Tubo pvc soldavel agua fria DN 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	18,00	12,46	224,28
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						224,28
TOTAL DO ITEM RESERVATÓRIO DE ÁGUA						2.318,02
TOTAL DOS MATERIAIS / SERVIÇOS SEM B.D.I.						2.318,02
B.D.I. : 26,19%						607,09
TOTAL DOS MATERIAIS / SERVIÇOS COM B.D.I.						2.925,11
VALOR TOTAL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA						2.925,11
VALOR GLOBAL						105.303,97