

ORÇAMENTO

PROGRAMA: data 19/02/2020		MODALIDADE:		GLOBAL:				
EMPREENHIMENTO: Pavimentação acesso ao Santuário		VALOR: R\$		76.326,50				
TRECHO: BR 290 / Santuário				800 m ²				
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL				100m				
EXECUTOR:								
TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO								
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidade (A)	Custo Unitário			Total Simples D=Ax(B+C)	Total por Item
				Material (B)	Mão-de-obra (C)			
1.0	BASE DE AREIA 20 CM	m ³	80,00	65,00	3,50		5.480,00	5.480,00
2.0	BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 8 CM/colocado	m ²	800,00	48,00	22,00		56.000,00	56.000,00
3.0	REJUNTE COM AREIA	m ²	800,00	4,50	1,50		4.800,00	4.800,00
4.0	COMPACTAÇÃO MECÂNICA	h	4,00	120,00	3,50		494,00	864,50
5.0	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30 e rejuntado.	m	200,00	40,00	5,91		9.182,00	9.182,00
TOTAL								76.326,50

BDI já incluído no orçamento 22,04%


 PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
 Engenheiro Civil
 CREA 70065


 José Luiz Camargo de Moura
 Prefeito Municipal