



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Dario Antunes da Rosa, 432 – Vila Nova do Sul
Fones: 0xx(55) 3234-1030 Fone/fax: 0xx(55) 3234-1060

MEMORIAL DESCRITIVO CALÇADA / ACESSIBILIDADE

ESPECIFICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CALÇADA PÚBLICA EM BLOCOS DE CONCRETO.

Generalidades:

Este memorial tem a finalidade de especificar os serviços integrantes da obra de execução de calçadas em blocos de concreto, esp. 4 cm a ser executado em via pública. (Av. prim da Silveira Neves) LADO DIREITO
Será fornecido todo material para execução do serviços.

Descrição dos serviços:

- 1.0 base de areia espessura 6 cm fazer nivelamento de 600 m²
- 2.0 colocação de bloco de areia intertravado área de 600 m²
- 3.0 rejunte com areia média areia 600 m²
- 4.0 compactação 3 horas
- 5.0 guia meio fio colocação de 500 m.
- 6.0 demonstrativo dos serviços na planilha orçamentaria.

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

1.1– MEDIDAS DE SEGURANÇA.

A via deve ser sinalizadas, de tal modo que os motoristas tomem claro conhecimento da existência de obras na via. Todos os funcionários deverão usar colete, tipo suspensório com faixas reflexivas.

Os funcionários devem usar equipamentos de proteção individual de acordo com as normas trabalhistas.

1.2– CALÇADA.

A calçada será executada 500 m largura 1,20 m , em blocos de concreto com 4 cm de espessura assentado em areia com espessura de 6 cm, nas entradas de veículos a espessura mínima deverá ser de 6 cm. A calçada deverá ser previamente capinadas, aterradas com material de 1ª qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecânico tipo sapo ou placa de modo a construir uma superfície firme e de resistência uniforme. Nos pontos que o terreno apresentar muito mole, será necessário proceder-se sua remoção.

A calçada acabada deverá ter caimento médio de 2% em direção à rua não devendo apresentar nichos.

1.3– SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Deverão ser executadas rampas de acesso nas proximidades das travessias no local onde será executada a calçada, a rampa deve seguir o projeto, e serão executadas com o mesmo material da calçada.

Vila Nova do Sul, 29 de julho 2020

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng. Civil – CREA 70065