



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068392-65	GESTOR Ministerio do Desenvolvimento	PROGRAMA Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	OBJETO Pavimentação da rua Julio Vicente da Silveira
PROponente / TOMADOR Município de Vila Nova do Sul	MUNICÍPIO / UF Vila nova do Sul	IAÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano-Pavimentação	
DATA BASE mar-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre /RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO rua da Praça
		DESCRIÇÃO DO LOTE 0	
			BDI 1 26,14% BDI 2 4,71% BDI 3 4,71% BDI 4 4,71% BDI 5 4,71%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			0						
1.1.	SINAPI	74209/1	PAVIMENTAÇÃO TRECHO MANOEL R. DA SILVEIRA/DIARIO ANTUNES						244.894,48
1.2.	SINAPI	34723	PLACA DA OBRA	M²	2,88	280,00	BDI 1	353,19	1.017,19
1.3.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30	M²	1,98	603,15	BDI 1	760,81	1.506,40
1.4.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INT. TRAVADO ESP. 8 CM RES. 35 MPA	M	450,00	37,05	BDI 1	46,73	21.028,50
1.5.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M²	2.250,00	49,40	BDI 1	62,31	140.197,50
1.6.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO COM BLOCO INTERTRAVADO ESP. 6 CM	M²	225,00	91,43	BDI 1	115,33	25.949,25
1.7.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M²	675,00	48,44	BDI 1	61,10	41.242,50
1.8.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30 PARA CONTENÇÃO LADO INTERNO	M	132,00	91,43	BDI 1	115,33	7.784,78
						37,05	BDI 1	46,73	6.168,36

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vila nova do Sul
Local

26 de abril de 2021
Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogarai
Título: Eng. Civil
CREA/CAU 70065
ART/RR: 10953036
PAULO RICARDO ZAGO NOGARAI
Engenheiro Civil
CREA 70065