



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Emenda 41210010	GESTOR Ministerio da Economia	PROGRAMA Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano-Pavimentação	OBJETO Pavimentação da rua 20 de Março				
PROponente / Tomador Município de Vila Nova do Sul		MUNICÍPIO / UF Vila nova do Sul	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Dario Antunes da Rosa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE set-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 26,14%	BDI 2 4,71%	BDI 3 4,71%	BDI 4 4,71%	BDI 5 4,71%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									249.826,59
1.			RUA VINTE DE MARCO					-	249.826,59
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA	M²	2,88	280,00	BDI 1	353,19	1.017,19
1.2.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30	M	280,00	46,73	BDI 1	58,95	16.506,00
1.3.	DAER	950	PARALELEPIPEDO/ COLCHÃO DE AREIA INCLUSIVE TRANSPORTE	M²	1.400,00	104,13	BDI 1	131,35	183.890,00
1.4.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO COM BLOCO INTERTRAVADO ESP. 6 CM	M²	420,00	60,23	BDI 1	75,97	31.907,40
1.5.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30 PARA CONTENÇÃO LADO INTERNO	M	280,00	46,73	BDI 1	58,95	16.506,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vila nova do Sul
Local
14 de outubro de 2021
Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara
Título: Eng. Civil
CREA/CAU 70065
ART/RR: 11519215