



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 9032023	GESTOR Ministerio do Desenvolvimento	PROGRAMA Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano-Pavimentação	OBJETO Pavimentação da Rua João Batista Becker				
PROponente / Tomador Município de Vila Nova do Sul		MUNICÍPIO / UF Vila nova do Sul	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Dario Antunes da Rosa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO João Batista Becker				
DATA BASE mai-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE 00/01/2024	BDI 1 25,55%	BDI 2 4,71%	BDI 3 4,71%	BDI 4 4,71%	BDI 5 4,71%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
00/01/2024									299.810,57
1.			PAVIMENTAÇÃO TRECHO					-	299.810,57
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA	M²	4,50	298,00	BDI 1	374,14	1.683,63
1.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SUPORTE METALICO 2"	M²	2,98	603,15	BDI 1	757,25	2.256,61
1.3.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30	M	384,00	54,70	BDI 1	68,68	26.373,12
1.4.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INT. TRAVADO ESP. 8 CM RES. 35 MPA	M²	1.740,00	77,55	BDI 1	97,36	169.406,40
1.5.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	175,00	91,00	BDI 1	114,25	19.993,75
1.6.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO COM BLOCO INTERTRAVADO ESP. 6 CM	M²	384,00	62,52	BDI 1	78,49	30.140,16
1.7.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	39,00	91,00	BDI 1	114,25	4.455,75
1.8.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30 PARA CONTENÇÃO LADO INTERNO	M	384,00	54,70	BDI 1	68,68	26.373,12
1.9.	SINAPI	36178	PISO DIRECIONAL PARA DEFICINETE VISUAL	UND	784,00	12,08	BDI 1	15,17	11.893,28
1.10.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DIAMETRO 40 CM	M	25,00	230,50	BDI 1	289,39	7.234,75

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vila nova do Sul
Local
10 de junho de 2024
Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogar
Título: Eng. Civil
CREA/CAU CREA
ART/RRT: 13205690