



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
	Ministerio do Desenvolvimento	Apoio a Projeto de Infraestrutura Turistica	Planejamento Urbano-Pavimentação	Pavimentação da rua Modesto Pacheco				
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>					
Município de Vila Nova do Sul	Vila nova do Sul	Av. Dario Antunes da Rosa	Modesto Pacheco					
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
jan-24	Sim	Porto Alegre / RS	00/01/2024	25,55%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>00/01/2024</b>									<b>400.121,00</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO TRECHO</b>					-	<b>400.121,00</b>
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA	M²	2,88	298,00	BDI 1	374,14	1.077,52
1.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SUPORTE METALICO 2"	M²	2,98	603,15	BDI 1	757,25	2.256,61
1.3.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30	M	540,00	54,70	BDI 1	68,68	37.087,20
1.4.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INT. TRAVADO ESP. 8 CM RES. 35 MPA	M²	2.430,00	77,55	BDI 1	97,36	236.584,80
1.5.	SINAPI	100323	LASTRÔ COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	243,00	91,00	BDI 1	114,25	27.762,75
1.6.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO COM BLOCO INTERTRAVADO ESP. 6 CM	M²	648,00	62,52	BDI 1	78,49	50.861,52
1.7.	SINAPI	100323	LASTRÔ COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	64,80	91,00	BDI 1	114,25	7.403,40
1.8.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30 PARA CONTENÇÃO LADO INTERNO	M	540,00	54,70	BDI 1	68,68	37.087,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vila nova do Sul  
Local  
29 de janeiro de 2024  
Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara  
Titulo: Eng. Civil  
CREA/CAU CREA  
ART/RRT: